Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sülysáp Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-21713-1-001-00-00

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	FKI-KHO: 11181-1/2016. (35100-16665-1/2016.ált.)	Sülysáp Város Önkormányzata	390	használati díj	2022. január	2022. december	rövid	x																	
2.	Vezérlés felújítás	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	1 200	használati díj	2022	2022	rövid	x															5-6 sz kútcsoport vezérlése nem működik.	Vezérlés kiváltása, megbízhatóbb vezérlés kiépítése	Nincs változás
3.	Védőterület felújítás	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	500	használati díj	2022	2022	rövid	x															Az idő folyamán a védőkerítések elkorrodáltak, tartó oszlopok eltörtek, kapu anyagait megette az idő. Vannak olyan objektumok ahol a védőterület fizikailag nincs kiépítve, esetleg teleklehatárolási problémák álnak fenn .	Az elhasználódott kerítést le kell bontani, sérült esetleg hiányzó oszlopokat cserélni, pótolni szükséges. A bejárati kapukon a lemezeket ki kell cserélni, a kapukat be kell állítani. Ahol nincs kiépítve a védőkerítés, ott új kerítést kell építeni. A telekleheatárolási esetleg tulajdonjogi problémákat tisztázni és megoldani kell.	Új feladat
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Sülysáp Város Önkormányzata	1 561	használati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x													
5.	Tárolók épületgépészeti felújítása	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	8 800	forráshiány	2023	2023	közép		x														1-2 sz. magas tárolók vízterének felújítása	Tartópillérek, födém felújítása	Nincs változás
6.	Vízgépészeti felújítás		Sülysáp Város Önkormányzata	300	használati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x											Az elkorrodált szerelvények, csövek, egészségtelen azbesztcement (AC) csövek léteznek a rendszerben, melyek szaporodó meghibásodása növeli a vízveszteséget és akár az ivóvízminőség romlásához is vezet.	Csövek, szerelvények cseréje.	Új feladat
7.	Védőterület felújítás	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	500	forráshiány	2023	2026	közép		x	x	x	x											A víztornyok külső belső karbantartására az előző szolgáltatók kevés energiát fordítottak. Sajnos a külső, belső és víztéri amortizálódás előrehaladott állapotú.Feszítő kötelek megnyúltak, korrodáltak.Toronyfűtés nincs, a tolózá és a fenékürítő nem működik.	El kell végezni a festéseket. Át kell vizsgálni a hőszigetelést és külső héj borítást, szükség esetén ki kell javítani, cserélni az elhasználódott elemeket.Ki kell építeni a toronyfűtést, a tolózárat és a fenékürítőt cserélni kell.	Új feladat
8.	Kútfelújítás		Sülysáp Város Önkormányzata	15 000	forráshiány	2023	2026	közép		x	x	x	x											A kutak aktuális állapotáról meg kell győződni. Meg kell vizsálni a csövezetet, a szűrőket, iszapfogókat. Termelés közben meg kell vizsgálni vízáramlásokat, esetleges homokolás vagy egyéb problémák feltárását. Alternatívákat kell kidolgozni a problémás kutak további teendőiről	Kutak teljes diagnosztikai és kamerás vizsgálata. Vizsgálat értékelése után tájékoztatni szükséges a tulajdonosokat az állapotokról és a lehetséges megoldásokat be kell mutatni. Érintett kutak: 1 sz. 2 sz. 3 sz. 4 sz.	Új feladat
9.	Riasztórendszer felújítása		Sülysáp Város Önkormányzata	2 000	használati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x											A telepített risztórendszerek elavultak, elhasználódtak, a kiépített érzékelők(mozgásérzékelők, nyitásérzékelők) hibás jelzések adnak vagy nem adnak jelzést, megbízhatóságuk csökkent ami plusz munkát eredményez.	A riasztórendszerek átvizsgálása, a hibás és működésképtelen érzékelők,panelek cseréje,megbízhatóbb és olcsóbb elemekre.Az SMS küldő rendszer kiépítése.	Új feladat
10.	Vasút út 86-150 közötti NA 200 KMPVC cső csere 700 m hosszban	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	14 000	forráshiány	2023	2024	közép		x	x													Az KMPVC gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	500 fm NA200 KMPVC gerincvezeték kiváltása	Nincs változás
11.	Fő út út 58-2 közötti NA 200 KMPVC cső csere 500 m hosszban	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	10 000	forráshiány	2024	2024	közép			x													Az KMPVC. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	750 fm NA200 KMPVC gerincvezeték kiváltása	Nincs változás
12.	Fő út 58-142 közötti NA 200 KMPVC cső csere 1000 m hosszban	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	22 000	forráshiány	2025	2025	közép				x												Az KMPVC gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	1000 fm NA200 KMPVC gerincvezeték kiváltása	Nincs változás
13.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Sülysáp Város Önkormányzata	3 900	használati díj	2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14.	Gerincvezeték hálózat rekonstrukció	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	50 000	forráshiány	2031	2032	hosszú										x	x					Az KMPVC gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	KMPVC gerincvezeték kiváltása	Új tétel

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	**2 090**	**2 602**
II. ütem	**74 161**	**10 408**
III. ütem	**53 900**	**26 020**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Sülysáp: 2602