Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sülysáp Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-21713-1-001-00-00

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	FKI-KHO: 11181-1/2016. (35100-16665-1/2016.ált.)	Sülysáp Város Önkormányzata	1 000	használati díj	2023. január	2023. december	rövid	x																	
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Sülysáp Város Önkormányzata	1 561	használati díj	2024	2027	közép		x	x	x	x													
3.	Tárolók épületgépészeti felújítása	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	10 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x											1-2 sz. magas tárolók vízterének felújítása	Tartópillérek, födém felújítása	Nincs változás
4.	Vízgépészeti felújítás	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	500	használati díj	2024	2027	közép		x	x	x	x											Az elkorrodált szerelvények, csövek, egészségtelen azbesztcement (AC) csövek léteznek a rendszerben, melyek szaporodó meghibásodása növeli a vízveszteséget és akár az ivóvízminőség romlásához is vezet.	Csövek, szerelvények cseréje.	Új feladat
5.	Védőterület felújítás	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	650	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x											A víztornyok külső belső karbantartására az előző szolgáltatók kevés energiát fordítottak. Sajnos a külső, belső és víztéri amortizálódás előrehaladott állapotú.Feszítő kötelek megnyúltak, korrodáltak.Toronyfűtés nincs, a tolózá és a fenéküritő nem működik.	El kell végezni a festéseket. Át kell vizsgálni a hőszigetelést és külső héj borítást, szükség esetén ki kell javítani, cserélni az elhasználódott elemeket.Ki kell építeni a toronyfűtést, a tolózárat és a fenéküritőt cserélni kell.	Új feladat
6.	Kútfelújítás	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	20 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x											A kutak aktuális állapotáról meg kell győződni. Meg kell vizsálni a csövezetet, a szűrőket, iszapfogókat. Termelés közben meg kell vizsgálni vízáramlásokat, esetleges homokolás vagy egyéb problémák feltárását. Alternatívákat kell kidolgozni a problémás kutak további teendőiről	Kutak teljes diagnosztikai és kamerás vizsgálata. Vizsgálat értékelése után tájékoztatni szükséges a tulajdonosokat az állapotokról és a lehetséges megoldásokat be kell mutatni. Érintett kutak: 1 sz. 2 sz. 3 sz. 4 sz.	Új feladat
7.	Riasztórendszer felújítása	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	2 600	használati díj	2024	2027	közép		x	x	x	x											A telepített risztórendszerek elavultak, elhasználódtak, a kiépített érzékelők(mozgásérzékelők, nyitásérzékelők) hibás jelzését adnak vagy nem adnak jelzést, megbízhatóságuk csökkent ami plusz munkát eredményez.	A riasztórendszerek átvizsgálása, a hibás és működésképtelen érzékelők,panelek cseréje,megbízhatóbb és olcsóbb elemekre.Az SMS küldő rendszer kiépítése.	Új feladat
8.	Vasút út 86-150 közötti NA 200 KMPVC cső csere 700 m hosszban	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	20 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x											Az KMPVC gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	500 fm NA200 KMPVC gerincvezeték kiváltása	Nincs változás
9.	Fő út út 58-2 közötti NA 200 KMPVC cső csere 500 m hosszban	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	13 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x											Az KMPVC. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	750 fm NA200 KMPVC gerincvezeték kiváltása	Nincs változás
10.	Fő út 58-142 közötti NA 200 KMPVC cső csere 1000 m hosszban	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	28 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x											Az KMPVC gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	1000 fm NA200 KMPVC gerincvezeték kiváltása	Nincs változás
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Sülysáp Város Önkormányzata	3 900	használati díj	2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.	Gerincvezeték hálózat rekonstrukció	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	60 000	forráshiány	2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az KMPVC gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében cseréje szükséges.	KMPVC gerincvezeték kiváltása	Új tétel

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	**1 000**	**2 602**
II. ütem	**96 311**	**10 408**
III. ütem	**63 900**	**26 020**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Sülysáp: 2602